



УКРАЇНА

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел. (048) 728-35-05

E-mail: ecolog@od.gov.ua веб-сайт: <https://ecology.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 38721915

15.09.2026

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля))

**ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ
ПОРТІВ УКРАЇНИ»**

код ЄДРПОУ – 38727770

юридична адреса:

**01135, м. Київ, пр. Берестейський,
буд. 14**

(заявник та його адреса)

15.09.2026

(дата видачі)

05-08/22502/1

(номер висновку)

22502

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності)

05-08/22502/2 від 15.09.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

«Реконструкція акваторії 1-го басейну, акваторії 2-го басейну (інв. № 4564)

Сухого лиману Чорноморської філії ДП «АМПУ»

(днопоглиблення в районі причалів №№ 14-17)»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме, планованої діяльності ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» щодо реконструкції акваторії 1-го басейну, акваторії 2-го басейну (інв. № 4564) Сухого лиману Чорноморської філії ДП «АМПУ» (днопоглиблення в районі причалів №№ 14-17) встановлено, що:

процедуру оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочато 03.06.2026 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, а 22.07.2026 року в Єдиний реєстр з ОВД внесено звіт з оцінки

впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) та оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщено у восьми публічних місцях у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: у приміщенні відділення № 68001 АТ «Укрпошта» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 1, у приміщенні пункту незламності місцевого магазину за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 12/67Н, на дошці оголошень у адміністративному приміщенні Чорноморської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 33, на дошці оголошень у приміщенні місцевої лікарні за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Захисників України, буд. 1, на дошці оголошень поблизу адміністративної будівлі Олександрівської селищної адміністрації за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 58, у приміщенні місцевого магазину за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 2М, на дошці оголошень у приміщенні місцевої лікарні за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 64, у приміщенні відділення № 3 ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Заводська, буд. 12;

з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауваження та пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, до Департаменту не надходили;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднене шляхом розміщення у восьми публічних місцях у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: у приміщенні відділення № 68001 АТ «Укрпошта» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 1, у приміщенні пункту незламності місцевого магазину за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 12/67Н, на дошці оголошень у адміністративному приміщенні Чорноморської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 33, на дошці оголошень у приміщенні місцевої лікарні за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Захисників України, буд. 1, на дошці оголошень поблизу адміністративної будівлі Олександрівської селищної адміністрації за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 58, у приміщенні місцевого магазину за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 2М, на дошці оголошень у приміщенні місцевої лікарні за адресою: Одеська область, Одеський район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 64, у приміщенні відділення № 3 ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: Одеська область, Одеський

район, Чорноморська міська територіальна громада, с. Олександрівка, вул. Заводська, буд. 12;

Звіт з ОВД розміщено у адміністративному приміщенні сектору екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 33;

на виконання вимог статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності 14.08.2026 об 12.00 год. у режимі відеоконференції, були заплановані громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» щодо реконструкції акваторії 1-го басейну, (інв. № 4564) Сухого лиману Чорноморської філії ДП «АМПУ» (днопоглиблення в районі причалів №№ 14-17). На громадські слухання представники громадськості не з'явилися, про що складений відповідний АКТ.

Відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись.

протягом громадського обговорення Звіту з ОВД на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації пропозиції та зауваження від громадськості не надходили;

звіт про громадське обговорення планованої діяльності є невід'ємною частиною цього висновку.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Метою планованої діяльності є реконструкції акваторії 1-го басейну, акваторії 2-го басейну (інв. № 4564) Сухого лиману Чорноморської філії ДП «АМПУ» (днопоглиблення в районі причалів №№ 14-17). Основна мета реконструкції операційної акваторії причалів №№ 14-17 зі збільшенням глибини до 14,0 м – розширення можливостей та забезпечення умов безпечного і безперешкодного підходу великовантажних суден до причалів Чорноморського морського порту.

Об'єкт розташований в Одеській області, в м. Чорноморськ, в морському порту Чорноморськ, вздовж західного берегу Сухого лиману, акваторія, якого постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2007 № 1073 надана у користування Чорноморській філії ДП «АМПУ». В адміністративному відношенні ділянка планованої діяльності розташована у операційних акваторіях причалів №№ 14-17 Чорноморської філії ДП «АМПУ».

У районі виробництва днопоглиблювальних робіт в акваторії причалів №№ 14-17 паспортні глибини становлять 11,5 м.

Існуюча паспортна довжина причалів складає: причал № 14 – 175,0 м, причал № 15 – 175,0 м, причал № 16 – 200,0 м, причал № 17 – 200,0 м. Проектні глибини біля причалів: причал № 14 – 11,5 м, причал № 15 – 11,5 м, причал № 16 – 11,5 м, причал № 17 – 11,5 м.

Причали №№ 14-17 довжиною 175,0-200,0 м (загальна довжина причального фронту – 750,0 м) використовуються для перевантаження металопрокату, обладнання, вантажів критого зберігання та зернових вантажів.

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (далі - ДСП № 173-96), нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для даного виду діяльності не встановлюється.

Днопоглиблення планується на ділянці розташованій на відстані 15,5 метрів від лінії кордону причалів з урахуванням забезпечення їх стійкості та безпечної експлуатації як гідротехнічних споруд. Обсяг планованих днопоглиблювальних робіт складає орієнтовно 30000 м³. Складування ґрунтів днопоглиблення здійснюється на морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення Чорноморської філії ДП «АМПУ». Морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення Чорноморської філії ДП «АМПУ» у акваторії відведений ЧФ ДП «АМПУ» Постановою Кабінету Міністрів від 03.06.2013 № 406 та від 31.10.2007 № 1278 на відстані 8 км від входу в акваторію морського порту Чорноморськ Морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення – коло діаметром 1 миля. Координати центру морського підводного відвалу 46°19'28" Пн.Ш.; 30°46'48" Сх.Д.

Під час дії воєнного стану складування ґрунтів днопоглиблення здійснюється на тимчасовий депозит ґрунтів днопоглиблення у другому ківші Сухого лиману з подальшим переміщенням їх, після закінчення воєнного стану, на морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення Чорноморської філії ДП «АМПУ».

Тимчасовий депозит ґрунтів днопоглиблення розташований у південно-західній частині другого ківшу Сухого лиману у акваторії відведений ЧФ ДП «АМПУ».

Ділянка тимчасового депозиту має наступні координати вершин:

- 1 - 46° 20,26' Пів Ш; 30° 37,87' СхД;
- 2 - 46° 20,17' ПівШ; 30° 38,05' СхД;
- 3 - 46° 20,08' ПівШ; 30° 37,94' СхД;
- 4 - 46° 20,24' ПівШ; 30° 37,83' СхД.

Днопоглиблення ділянки операційної акваторії уздовж кордону причалів №№ 14-17 у Сухому лимані проводиться з метою збільшення їх пропускної спроможності з забезпеченням умов безпечного і безперешкодного підходу великовантажних суден до причалів. Максимальне розрахункове судно, згідно з даними прийнято: дедвейтом 87000 т (умовне позначення СН-90), завдовжки 229 м, шириною 36,8 м, осіданням 13,6 м.

Об'єм планових днопоглиблювальних робіт (від фактичних глибин до проектних 14,0 м): номери причалів - 14-17, проектна глибина – 14,0 м, площа ділянки – 20000 м², об'єм з переборами – 30000 м³.

У підготовчий період до початку виконання днопоглиблювальних робіт виконується водозахисне обстеження акваторії і вилучення предметів засміченості і захащення ділянок робіт (при необхідності) із залученням плавтехзасобів. Виявлені предмети позначаються плавучими вишками і по можливості прибираються для запобігання зайвих простоїв земкарвану і створення аварійних ситуацій.

Днопоглиблювальні роботи на акваторії передбачається виконати черпаковим земснарядом або плавкраном обладнаним ківшом та двох самохідних шаланд та буксиру потужністю 1080 к.с.

Склад земкарвану: черпаковий земснаряд або плавкран обладнаний ківшом – 1 од, самохідна ґрунтовідвозна шаланда ємністю трюму 600 м³ – 2 од, портовий

буксир 1080 к.с. – 1 од. (для забезпечення маневрів штангового земснаряду), водолазна станція – 1 од.

Днопоглиблювальні роботи намічається вести при поділі ділянок що поглиблюються на окремі робочі прорізи, ширина яких визначається в проєкті виробництва робіт, з урахуванням міркувань щодо забезпечення найбільшої продуктивності снарядів при високій якості робіт. Комплекс заходів, який передбачає навігаційну безпеку земснаряду, а також технологічні схеми і карти виконання днопоглиблювальних робіт, розробляються в проєкті виробництва робіт. Під час виконання днопоглиблювальних та промірних робіт, необхідно здійснювати регулярний контроль за зміною рівня води контрольної водомірної рейки. Частота зняття рівня – не рідше 2-х разів на день.

Забезпечення суден земкаравану паливом і бункеровочні роботи проводитимуться за встановленою та погодженою з службами порту технологічною схемою.

Потреба реконструкції в ресурсах задовольняється наступними способами: по воді - за рахунок запасів суден технічного флоту, суднами-водоліями, по паливу - за рахунок спеціалізованих суден-бункерувальників, по електроенергії - від існуючих установок суден технічного флоту, водою на пожежогасіння - за рахунок відкритого водозабору з акваторії, по зв'язку - за рахунок радіостанцій та мобільного зв'язку.

Тип і коротка технічна характеристика обладнання і механізмів, що планується залучити:

Найменування	Тип і коротка технічна характеристик	Потрібна кількість
Черпаковий земснаряд	ківши	2
Шаланда самохідна	в/п 1500 т	1
Буксир	1080 к.с.	1
Водолазна станція	150 к.с.	1

Кількість обслуговуючого персоналу на вище перелічених плавзасобах складає: черпаковий земснаряд – 35 осіб, шаланда самохідна – 3 осіб, залучається 2 од.: 6 осіб, буксир – 12 осіб, водолазна станція – 15 осіб. Для проведення робіт кількість персоналу складе: 68 осіб.

Кількість персоналу не змінюється як при варіанті складування ґрунту на діючий морський підводний відвал Чорноморської філії ДП «АМПУ», так і при варіанті складування на тимчасовий депозит у другому ківші Сухого лиману.

Очікувана тривалість виконання експлуатаційних днопоглиблювальних робіт складе: при варіанті складування ґрунту на морський відвал – 28 діб, при варіанті складування на тимчасовий депозит – 21 добу.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації враховуючи дані, наведені у Звіті з ОВД планованої діяльності, а саме, що:

- **планована діяльність.** Планована діяльність ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» щодо «Реконструкція акваторії 1-го басейну,

акваторії 2-го басейну (інв. № 4564) Сухого лиману Чорноморської філії ДП «АМПУ» (днопоглиблення в районі причалів №№ 14-17)»;

- **вплив на атмосферне повітря.** Відповідно до Звіту з ОВД при проведенні днопоглиблювальних робіт очікується незначний коротко-тимчасовий негативний вплив на навколишнє середовище, який пов'язано з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Викиди в атмосферне повітря відбуватимуться при роботі СЕУ суден портофлоту.

При виконанні днопоглиблювальних робіт використовується дизельне паливо для СЕУ плавзасобів, при цьому виділяються в атмосферне повітря такі забруднюючі речовини: вуглекислий газ (CO_2), азоту(1)оксид (N_2O) та метан (CH_4). Планована діяльність передбачає використання сучасного обладнання та енергоефективних технологій, що призведе до найменшого можливого викиду цих парникових газів. Під час виконання експлуатаційних днопоглиблювальних робіт потребується використання дизельного палива: при варіанті складування ґрунту на морський відвал – 75 т, при варіанті складування на тимчасовий депозит – 50 т.

Можливі викиди парникових газів у період проведення днопоглиблювальних робіт становлять:

- варіант складування ґрунту на морський відвал: вуглекислий газ (CO_2) – 235,35 т/рік, азоту(1)оксид (N_2O) – 0,09675 т/рік, метан (CH_4) – 0,0135 т/рік;
- варіант складування на тимчасовий депозит: вуглекислий газ (CO_2) – 156,9 т/рік, азоту(1)оксид (N_2O) – 0,0645 т/рік, метан (CH_4) – 0,009 т/рік.

Загальна кількість парникових газів при виконанні днопоглиблювальних робіт складе: при варіанті складування ґрунту на морський відвал – 235,46 т, при варіанті складування на тимчасовий депозит – 157,0 т.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час проведення днопоглиблювальних робіт:

- при варіанті складування ґрунту на діючий морський підводний відвал: недиференційований за складом пил – 0,458 т/рік, азоту діоксид – 5,105 т/рік, вуглецю оксид – 1,92 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,293 т/рік, вуглеводні насичені C_{12} - C_{19} (розчинник РПК-26511 тощо) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 1,354 т/рік;
- при варіанті складування на тимчасовий депозит: недиференційований за складом пил – 0,306 т/рік, азоту діоксид – 3,403 т/рік, вуглецю оксид – 1,28 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,195 т/рік, вуглеводні насичені C_{12} - C_{19} (розчинник РПК-26511 тощо) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,903 т/рік.

З метою визначення ступеню негативного впливу джерел викидів на стан атмосферного повітря були проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери по програмному продукту «ЕОЛ-ПЛЮС». В якості розрахунку було прийнято прямокутник 4000*4000 м з кроком сітки 100*100 м. Додатково було проведено розрахунки у контрольних точках, які було обрано у найближчий житловій забудові (КТ1-КТ6, КТ8) та на межі СЗЗ порту (КТ7).

Розрахунки проводились при максимальному навантаженні роботи обладнання з урахуванням його одночасності роботи для таких речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [$\text{NO} + \text{NO}_2$]), сірки діоксид, оксид вуглецю, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС).

Аналіз проведених розрахунків розсіювання дозволив визначити найбільші внески у рівень забруднення атмосферного повітря при проведенні днопоглиблювальних робіт, які складуть 0,51 ГДК_{мр} з урахуванням фону. Таким чином, викиди забруднюючих речовин з урахуванням фонового забруднення не перевищують 1,0 ГДК. Тобто, буде забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних нормативів у найближчій житловій забудові та на межі санітарно-захисної зони порту Чорноморської філії ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ».

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в період проведення днопоглиблювальних робіт мають короткочасний характер, обмежений розрахунковим терміном тривалості їх проведення; масштаб дії, що надається, - локальний, обмежений територією проведення будівельних робіт. Із закінченням періоду проведення днопоглиблювальних робіт, негативний вплив на навколишнє середовище припиниться.

Тобто вплив об'єкту на повітряне середовище в межах допустимого.

- вплив на водне середовище. Відповідно до Звіту з ОВД запаси прісної води відповідно до автономності плавання та кількості екіпажу рекомендовані не менше 50 л на 1 особу на добу відповідно категорії суден (судна прибережного плавання, що виконують рейси тривалістю не більше 24 годин). Також рекомендовано на всіх суднах влаштування єдиної системи прісної води.

При влаштуванні роздільних систем (питної та для миття) водопостачання виконуються такі умови: питна вода подається до всіх об'єктів водокористування в приміщеннях харчового блоку, приміщень медичного призначення, сатураторів, кип'ятильників тощо, вода для миття подається до душових, пральнь, туалетів.

З урахуванням кількості працівників та тривалості проведення підготовчих і основних робіт водоспоживання складе: при варіанті складування ґрунту на діючий морський підводний відвал: 306 м³, при варіанті складування на тимчасовий депозит: 71 м³. Водовідведення приймаємо рівним водоспоживанню.

Для суден технічного флоту постачання водою, а також збір і здача різних стоків на портові нафтосміттезбірники відбувається завдяки суднам-водоліям, які надаються по заявці капітана судна. Далі всі відпрацьовані стічні води передаються на берегові підприємства. Здача господарсько-побутових стічних вод повинна здійснюватися за мірою накопичення 75% ємкості, що є на судні.

У процесі розробки і складування донних ґрунтів утворюється зона підвищеної каламутності, в межах якої здійснюється обмін між суспензією і водним середовищем забруднюючими речовинами. Такий обмін відбувається лише в разі знаходження забруднювачів у трансформованому вигляді. Найчастіше це спостерігається при техногенному забрудненні ґрунтів. Такий вигляд вплив носить короткочасний характер і припиняється практично із закінченням складування ґрунту.

Загальна кількість зважених речовин, що може поступити у водне середовище при реалізації днопоглиблювальних робіт згідно розрахунків складає: 1030,54 т.

Днопоглиблення на акваторії проєктованих робіт виконуватиметься з досягненням проєктованих габаритів. Розрахунок виконується на розрахунковий обсяг робіт 30000 м³ ґрунту. Ґрунти представлені мулами, замуленими пісками і суглинками, що характеризуються середньою щільністю 1,56 т/м³. Розробка ґрунтів

черпаковим земснарядом приведе до часткового розмиву ґрунту, що спричинить попадання у водне середовище біля 2-3% ґрунту, що розробляється. Враховуючи гранулометричний склад (вміст фракції менше 0,005 мм – в ґрунтах до 20%), кількість зважених речовин, що поступають у водне середовище, складе 280,8 т.

При складуванні ґрунтів на морський відвал чи на тимчасовий депозит, у водне середовище переходить близько 8% зважених речовин (з врахуванням витоку 0,01% при транспортуванні), що складе 749,74 т.

Очікується, що фактор впливу (вплив на водне середовище) при проведенні гідротехнічних робіт здійснюватиме прямий вплив на такі фактори довкілля: стан води, стан морської фауни, стан морської флори, стан біорізноманіття. Та опосередкований вплив на: здоров'я населення, соціально-економічні умови.

При проведенні гідротехнічних робіт необхідно дотримуватись методів уникнення або зменшення втрат паливно-мастильних матеріалів, не допускати виникнення аварійних ситуацій, якнайшвидше ліквідовувати місця проливів.

Очікується, що фактор впливу (витік паливно-мастильних матеріалів та хімічних речовин) здійснюватиме прямий незначний негативний вплив на такі фактори довкілля: стан ґрунтів, стан води, стан морської (лиманної) фауни, стан морської (лиманної) флори, стан морського (лиманного) біорізноманіття. Та опосередкований вплив на: стан повітря, здоров'я населення, стан фауни, стан флори, стан біорізноманіття.

Вплив об'єкту на водне середовище є допустимим.

- вплив на ґрунти. Відповідно до Звіту з ОВД втручання в форму рельєфу та структуру морського і лиманного дна відбуватиметься в період виконання будівельних робіт для створення проектних глибин на операційній акваторії.

Проведення днопоглиблювальних робіт передбачає зміну донного рельєфу Чорного моря як у місті проведення робіт, так і у місті підводного відвалу. Втручання в форму рельєфу є короткостроковим та локальним. При провадженні планованої діяльності не очікується необоротного впливу на геологічне середовище, оскільки плановані обсяги днопоглиблювальних робіт хоча і значні, але розподіляються за досить великій ділянці і охоплюють тільки верхні ґрунтові шари. Вилучення земельних ділянок не передбачається.

Плановані роботи передбачені у освоєному районі, який зазнає антропогенний вплив більш, ніж 100 років. Цінні корисні копалини в межах ділянки, відведеної під морський відвал, відсутні.

Для визначення і оцінки безпечності або небезпечності донних осадів Сухого лиману були ЛАБОРАТОРНИМ ЦЕНТРОМ ДП «УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ» проведені атомно-емісійні аналізи (елементні аналізи) відповідно до Протоколу донних осадів від 16.10.2025 № 3322/16.

Проведені дослідження показали, що донні відкладення (ґрунти експлуатаційного днопоглиблення) акваторії Чорноморської філії ДП «АМПУ», переміщені всередині поверхневих вод під час проведення днопоглиблення, не є небезпечними.

На планованому об'єкті не очікується неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити на ґрунт.

Таким чином планована діяльність не матиме значного негативного впливу на ґрунти та надра.

- шумове та вібраційне навантаження. Відповідно до Звіту з ОВД, розрахунок рівнів звуку виконаний для групи техніки, з урахуванням найгірших умов одночасної роботи максимально можливої кількості техніки і обладнання при проведенні гідротехнічних робіт. Вихідними даними для виконання акустичних розрахунків є шумові характеристики.

Відповідно до ДСП № 173-96, допустимі рівні звуку становлять: вдень - 55 дБА, вночі - 45 дБА.

Основними джерелами шуму під час планованих гідротехнічних робіт, які можуть шкідливо впливати на акустичний режим на території, є: черпаковий земснаряд – екв. 77 дБА, макс. 85 дБА, шаланда – екв. 57 дБА, макс. 72 дБА, буксир – екв. 54 дБА, макс. 75 дБА.

Результати розрахунків, очікуваних рівнів звукового тиску від роботи обладнання та транспорту при проведенні робіт показали, що отримане значення сумарного еквівалентного рівня звуку на межі санітарно-захисної зони порту складає 41,2 дБА, сумарного максимального рівня звуку – 47,5 дБА.

Відповідно до вимог ДСН «Допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових і громадських будівель і на території житлової забудови» від 22.02.2019 № 463 для територій, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, нормативне значення еквівалентного рівня шуму у нічний час доби складає 45 дБА, у денний – 55 дБА, максимального – 60 дБА та 70 дБА відповідно.

Таким чином, значення еквівалентних рівнів шуму відповідають нормативним значенням, як для денного часу доби, так і для нічного.

Для запобігання негативного впливу джерел шуму, задіяних при реалізації планованої діяльності, на умови проживання мешканців передбачені наступні заходи: при заміні обладнання максимально використовувати сучасне обладнання з низькими рівнями шуму, на період вимушеного простою або технічної перерви двигуни обладнання і транспорту будуть виключатися (відповідно технологічного регламенту), своєчасне проведення профілактичного ремонту и огляд технологічного обладнання, пропуск на територію будівництва вантажного автотранспорту у справному технічному стані.

На підставі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що застосування технологічного обладнання та суден техфлоту не здійснить негативного акустичного впливу на навколишнє середовище і соціальні умови життєдіяльності людей. Експлуатація технологічного та інженерного обладнання, транспортних засобів з урахуванням найгірших умов одночасної роботи максимально можливої кількості техніки і обладнання, не буде створювати негативний акустичний вплив на навколишнє середовище і соціальні умови життєдіяльності людей та їх здоров'я.

В дійсних геологічних та гідрологічних умовах зона впливу техніки на населення становить 5 -25 м. Таким чином, під час проведення робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі акваторії. Під час здійснення планованої діяльності вібрація обладнання повністю згасає і не передається на прилеглу територію та довкілля.

При запуску обладнання в роботу необхідно виконати заміри рівнів віброшвидкості і, при необхідності, виконати заходи по вібраційній безпеці.

Вібрація загальної конструкції відсутня за умови, якщо маса її нерухомої частини в 16 і більше разів перевищує масу її рухомих частин, таким чином відбувається гасіння вібрації в результаті масою всієї конструкції. Цьому правилу відповідає все обладнання, що планується до використання. Вібрація обладнання повністю згасає на рівні несучих елементів та фундаменту і не передається на прилеглу територію та довкілля.

Якщо обладнання добре збалансоване і знаходиться в нормальному робочому стані, своєчасно проводиться його техогляд, то й проблема вібрації взагалі відсутня.

Таким чином, вплив шумового та вібраційного навантаження є допустимим.

- вплив світлового, теплового та радіаційного забруднення. При провадженні планованої діяльності не передбачається яких-небудь робіт по зміні, реконструкції, доповненню засобів радіозв'язку.

Під час проведення гідротехнічних робіт та експлуатації об'єкту планованої діяльності можливості радіаційного забруднення немає, оскільки відсутнє обладнання та речовини, які є або можуть бути джерелом іонізуючого випромінювання.

Оскільки при проведенні гідротехнічних робіт як перед, так і після їх закінчення не передбачається скидання нагрітих зворотних вод у водні об'єкти або підвищення температури ґрунтових вод, оцінка впливу теплового забруднення на довкілля не проводилась. Планований об'єкт не є джерелом теплового забруднення, процеси та обладнання, які випромінюють або потребують тепла не передбачені.

- управління відходами. При проведенні днопоглиблювальних робіт очікувана кількість утворення відходів складе: при варіанті складування ґрунту на діючий морський підводний відвал 318,64 т, в тому числі 306,4 т небезпечних відходів, 12,24 т – тих, що не небезпечними, при варіанті складування на тимчасовий депозит 73,956 т, в тому числі 71,1 т небезпечних відходів, 2,856 т – тих, що не є небезпечними.

Перелік видів і кількості відходів, що утворяться при варіанті складування на діючий морський підводний відвал:

№ п/п	Код і назва відповідно Національного переліку відходів	Клас відходу	Кількість утворення, т/рік
1	20 03 04 Шлами септичних смностей	небезпечні	306,0
2	20 03 01 Змішані побутові відходи	не є небезпечними	12,24
3	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	небезпечні	0,4
4	17 05 06 Відвальні породи землечерпальних робіт інші, ніж зазначені за кодом 17 05 05	не є небезпечними	30000 м ³

Перелік видів і кількості відходів, що утворяться при варіанті складування на тимчасовий депозит:

№ п/п	Код і назва відповідно Національного переліку відходів	Клас відходу	Кількість утворення, т/рік
-------	--	--------------	----------------------------

1	20 03 04 Шлами септичних ємностей	небезпечні	71,0
2	20 03 01 Змішані побутові відходи	не є небезпечними	2,856
3	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	небезпечні	0,1
4	17 05 06 Відвальні породи землечерпальних робіт інші, ніж зазначені за кодом 17 05 05	не є небезпечними	30000 м ³

Побутові відходи на суднах повинні збиратися окремо у поліетиленові мішки, які доставляються на судна портом за заявкою капітана через агентські організації. Зібрані відходи підлягають здачі не рідше одного разу на дві доби. Категорично забороняється змішувати харчові відходи з іншими видами відходів.

У порту Чорноморської філії ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» відходи короткочасно зберігаються у металевих ємностях на майданчику твердих побутових відходів з твердим покриттям на відстані не ближче 25 м від виробничих і допоміжних будівель і споруд. В подальшому, безпечні відходи будуть передаватись спеціалізованим організаціям, а небезпечні – організаціям, що мають ліцензію на поводження із небезпечними відходами.

Вибір спеціалізованих організацій планується здійснювати із врахуванням можливостей максимального відновлення відходів, а у разі неможливості такої – екологічно безпечного видалення. Всі інші операції управління відходами є лише передуючими та не замінюють кінцевого відновлення чи видалення відходів.

Наведені у Звіті з ОВД результати оцінки впливу відходів на забруднення навколишнього природного середовища, дозволяють зробити висновок, що кількість відходів, що утворюються на судах земкараванів, зведено до мінімуму та за умов виконання нормативних вимог щодо поводження з судновими відходами негативний вплив виключається.

Відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів» ґрунт (включаючи ґрунт із забруднених ділянок), каміння та ґрунт від днопоглиблювальних робіт (код 17 05) віднесено до категорії «відходи». При цьому, ґрунти, які переміщуються в результаті експлуатаційного днопоглиблення, можуть належати як до відходів, які не є небезпечними, так і до небезпечних відходів (дзеркальні коди): відвальні породи землечерпальних робіт, що містять небезпечні речовини (код 17 05 05*) та відвальні породи землечерпальних робіт інші, ніж зазначені за кодом 17 05 05 (код 17 05 06).

Передбачені до розробки ґрунти днопоглиблення, в основному, є мулами та замуленими пісками. Певні значення вмісту фракцій, що створюють каламутність, а також щільність ґрунту, будуть використані при визначенні збитків водному середовищу, які корегуються в ході моніторингових досліджень при розрахунках після закінчення циклу днопоглиблювальних робіт.

Біотестування якості (нетоксичності) ґрунтів днопоглиблення виконано під час моніторингових робіт на акваторіях ЧФ ДП «АМПУ» свідчить, що ґрунти днопоглиблення, які розробляються на акваторії та складаються в морі на підводному відвалі не є токсичними.

Для визначення і оцінки безпечності або небезпечності донних осадів Сухого лиману були проведені атомно-емісійні аналізи (елементні аналізи). Протокол

дослідження донних осадів від 16.10.2025 № 3322/16, наведено у додатку № 2 до Звіту з ОВД. Проведені дослідження показали, що донні відкладення (грунти експлуатаційного днопоглиблення) акваторії Чорноморської філії ДП «АМПУ», переміщені всередині поверхневих вод під час проведення днопоглиблення, не є небезпечними.

Досліджувані природні донні відкладення не містять у своєму складі шкідливих речовин у концентраціях, які б робили їх небезпечними за жодною з властивостей, яка підлягає перевірці згідно з додатком 3 до Закону України «Про управління відходами».

Відповідно висновку, донні відкладення (грунти експлуатаційного днопоглиблення) акваторії Чорноморської філії ДП «АМПУ», переміщені всередині поверхневих вод під час проведення днопоглиблення, не підпадають під дію Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів». Якість донних відкладень за хімічним складом та токсикологічними властивостями свідчить про можливість безпечного для природного середовища та водних біологічних ресурсів складування на ділянці тимчасового депозиту ґрунтів днопоглиблення.

Складування ґрунтів на діючий морський підводний відвал або на тимчасовий депозит не є небезпечним для водних біологічних ресурсів, оскільки можуть бути віднесені до чистих незабруднених безпечних ґрунтів, що не погіршують якість води. Також вони є схожими на донні відкладення ділянки тимчасового депозиту.

Таким чином, навантаження на навколишнє середовище від утворення відходів під час робіт можна оцінити як мінімальне.

- вплив на рослинний та тваринний світ, заповідні об'єкти. Враховуючи, що район проведення робіт знаходиться в зоні вже здійснюваного активного антропогенного впливу, додаткове скорочення чисельності або підривання популяцій тих або інших видів флори та фауни не прогнозується.

Втручання в існуючі водні біоценози відбуватиметься в період виконання днопоглиблювальних робіт. Оцінка впливу днопоглиблювальних робіт на іхтіоценози виконана на підставі досліджень, проведених рядом науководослідних організацій.

Головними наслідками гідротехнічних робіт є:

- зміни в екосистемі: загибель біоценозу, скорочення різноманітності видів, зміна чисельності, зміна біомаси, зміна домінуючих форм, зміна структури трофічних зв'язків, зникнення рідкісних видів, цвітіння води водоростями, рясний розвиток нафтоокислюючих мікроорганізмів, поява патогенних мікроорганізмів у воді і осіданнях;

- фізіологічні та інші зміни в організмі: ослаблення фізичного стану, зміна темпу зростання і дозрівання, порушення дихальних та інших функцій, зміна поведінкових реакцій;

- патологічні зміни: аномалії розвитку ембріонів, що призводять до їх загибелі, поява потворних форм, хвороби, в їх числі пухлини, пошкодження органів кліток, індукція різних типів мутацій;

- зміни в клітці і тканині: акумуляція важких металів, пестицидів, поліхлорованих біфенілів та інших сполук, порушення біохімічних реакцій.

Зареєстрована швидкість відновлення співтовариств бентосу після днопоглиблювальних робіт за даними зарубіжних складає, для акваторій з лагунним мулистим ґрунтом – 11 місяців та з мулистим ґрунтом-піском – 18 місяців.

На ділянці з високою рухливістю донних опадів дія від проведених днопоглиблювальних робіт спостерігалася протягом відносно короткого терміну. Повне відновлення співтовариств бентосу в каналі в дельті Вадденського моря у берегів Голландії відбулося протягом 1 року після витягання донних опадів на цій ділянці з рухомими пісками. Загальний термін відновлення бентосу - 2 роки, що враховано при коригуванні розрахунку збитку.

Прямий вплив розробок ґрунту і дампінгу на іхтіофауну невеликий, якщо вони не проводяться в місцях нересту риб в нерестовий період. Розрахунок компенсаційних платежів проведений за умови не ведення робіт в період держзаборони на промисел риб.

Збиток, що наноситься водним біоресурсам при розробці ґрунту черпаковим земснарядом.

На ділянках черпання ґрунтів спостерігатиметься 100% загибель організмів зообентосу в результаті їх механічного пошкодження і вилучення з масами ґрунту. Утворення хмар каламутності в ході розробки ґрунту приведе до часткової 50% загибелі організмів фіто- і зоопланктону в зоні підвищеної концентрації зважених речовин. Проте цей негативний вплив не відчуватиметься протягом всього часу виробництва робіт на всій площі, у зв'язку з чим використаний понижуючий коефіцієнт часу дії.

Днопоглиблення на акваторії проєктованих робіт виконуватиметься для досягнення проєктованих габаритів – глибина 14,0 м. Розрахунок виконується на обсяг робіт 30000 м³ ґрунту. При пошаровому знятті ґрунту на площі близько 20000 м² буде спостерігатися повна загибель організмів зообентосу. На площі замулювання, часткова 50% загибель організмів зообентосу очікується на площі біля 10000 м². Величина збитку від розробки ґрунту в натуральному численні – 0,026 т.

Збиток, що наноситься водним біоресурсам складуванням ґрунтів черпання методом вільного скидання.

Складування ґрунтів здійснюється самовідвізними шаландами з ємністю трюмів близько 600 м³. Проєктом складування ґрунт попередньо укладається на відвалі середнім шаром (залежно від його фізико-механічних властивостей) до 0,75 м. При складуванні 30000 м³ ґрунту негативному впливу піддадуться донні біоценози на площі: при 100% загибелі - 40000 м², при 50% загибелі в результаті замулювання - 40000 м². Сумарна величина збитку, що наноситься водним біоресурсам складуванням ґрунту на підводний відвал, з урахуванням терміну відновлення організмів, складе – 0,058 т.

Збиток, що наноситься водним біоресурсам використанням тимчасового депозиту.

Складування ґрунтів здійснюється самовідвізними шаландами з ємністю трюмів близько 600 м³. Проєктом складування ґрунт попередньо укладається на відвалі середнім шаром (залежно від його фізико-механічних властивостей) до 0,75 м. При складуванні 30000 м³ ґрунту негативному впливу піддадуться донні біоценози на площі: при 100% загибелі - 40000 м², при 50% загибелі в результаті замулювання - 40000 м². Негативний вплив на організми водної товщі відчуватиметься в об'ємі води, при середніх глибинах на відвалі біля 5 метрів,

200000 м³, де станеться загибель 50% організмів. Сумарна величина збитку, що наноситься водним біоресурсам складуванням ґрунту на тимчасовий депозит, з урахуванням терміну відновлення організмів, складе – 0,022 т.

Збиток, що наноситься рибному господарству.

Сумарна величина збитку, що наноситься водним біоресурсам (рибному господарству) в натуральному вираженні, в залежності від варіанту складування, складе: з використанням морського відвалу - 0,084 т (8323,71 грн), з використанням тимчасового депозиту - 0,048 т (4756,41 грн).

На території реалізації планованої діяльності відсутні представники рослинного світу, які занесені до Червоної книги України та можуть потребувати спеціального захисту, відповідно до українських та міжнародних угод.

Територія здійснення планованої діяльності не входить до меж територій та об'єктів природно заповідного фонду, їх охоронних зон, об'єктів Смарагдової мережі та водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином середовище існування водоплавних птахів.

Ймовірні впливи планованої діяльності можна визначити як допустимі.

а також з урахуванням усієї інформації, відсутності зауважень і пропозицій громадськості протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності щодо «Реконструкція акваторії 1-го басейну, акваторії 2-го басейну (інв. № 4564) Сухого лиману Чорноморської філії ДП «АМПУ» (днопоглиблення в районі причалів №№ 14-17)»

На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі експлуатації є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих та будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- провадження планованої діяльності здійснювати за умови наявності усіх документів дозвільного характеру, які згідно з вимогами законодавства регулюють зазначену діяльність;

- проведення днопоглиблювальних робіт в строгій відповідності з Правилами техніки безпеки в будівництві, Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві морських днопоглиблювальних робіт, що виконуються технічним флотом;

- для зниження розмиву ґрунтів і розширення зони розповсюдження суспензій виконання днопоглиблювальних робіт при настанні несприятливих метеорологічних умов припиняються;

- проведення робіт у нерестовий період заборонено;

- скид та складування ґрунту повинен здійснюватися лише у межах площі, відведеної для підводного відвалу;

- при виявленні на ділянці днопоглиблювальних робіт вибухонебезпечних предметів, роботи негайно припинити до ліквідації джерел небезпеки та отримання дозволу відповідних органів;
- управління режимом виймання ґрунту з метою мінімізації втрат ґрунту з черпакового ланцюга у водне середовище;
- не допускати перевищення запланованого значення обсягу розробленого і складованого ґрунту;
- забезпечення постійного контролю щодо наявного запасу ґрунтоємності підводного відвалу;
- у разі встановлення факту приближення до відсутності запасу ґрунтоємності підводного відвалу, здійснення дампінгу ґрунту на підводний відвал припиняється;
- перед проведенням робіт, забезпечити проведення водолазного обстеження та при необхідності, провести очищення дна від виявлених предметів і перешкод;
- під час скидання ґрунту на підводний відвал дотримуватися рівномірного заповнення навантажувального блоку;
- запобігання просорів у лядях ґрунтовідводних засобах;
- обов'язкове позначення меж підводного відвалу буями;
- виконання контрольних промірів ділянок складування ґрунту для своєчасного попередження його розпливання за межі відведеної ділянки відвалу;
- складування ґрунтів на підводне звалище можливе за умови проведення фізико-хімічного аналізу ґрунтів, у випадку встановлення перевищень показників складування ґрунтів на підводне звалище заборонено;
- хімічні мікробіологічні аналізи ґрунтів і води мають здійснюватися організацією, що має акредитацію відповідно до встановленого законодавством порядку;
- заборонена робота машин і механізмів вхолосту для попередження додаткового шумового впливу;
- передбачити заходи, що забезпечують недопущення викидів шкідливих для людей і природного середовища речовин в атмосферне повітря;
- недопущення забруднення водної акваторії Сухого лиману ПММ і побутовим сміттям;
- відходи, що утворюються при виконанні робіт, повинні зберігатися та вивозитися в спеціально відведені для цього місця в закритих контейнерах або спеціальним транспортом, що запобігає розпорошенню сміття під час його транспортування;
- передача відходів, що утворюються від виконання робіт, спеціалізованим організаціям згідно з діючим законодавством;
- суворе виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища, не допускати забруднення водної поверхні паливно-мастильними матеріалами;
- проведення планово-попереджувальних невідкладних ремонтних робіт на берегових установках відповідно до експлуатаційної документації;
- впровадження комплексу заходів з безпеки судноплавства на акваторії порту і підхідних шляхах до неї;
- контроль всіх заходів в порт суден на відповідність їх міжнародним вимогам з безпеки і запобігання забрудненню водного об'єкта;
- управління відходами, бункерування технічного флоту паливом та водою на період проведення робіт здійснюється з урахуванням та на підставі наявності узгоджених у встановленому порядку інструкцій, РТК тощо;

- лляльні води здаються в порт базування з отриманням відповідних документів;
- всі фахівці рейсу інструктуються по питаннях дотримання вимог про охорону водного середовища від забруднення;
- наказом по підприємству призначаються особи, відповідальні за охорону водного середовища від забруднення по кожному судну;
- у разі створення нештатної ситуації, що призводить до підвищення рівня забруднення морської води, необхідно організовувати заходи щодо ліквідації аварійної ситуації та негайно оповіщати природоохоронні органи установленому порядку;
- організація технологічного процесу з урахуванням вимог Водного Земельного кодексів України;

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- наявність чіткого регламенту та засобів на випадок недопущення виникнення аварійних ситуацій та забруднень, необхідності оперативної локалізації та ліквідації у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;
- припинення будь-яких робіт при виникненні нештатних ситуацій (аварії, поломка, несправність, несприятливі метеорологічні умови тощо) до приведення технологічного процесу у відповідність до регламентних умов;
- при виникненні аварійних та нештатних ситуацій характеристики кількісного та якісного впливу на компоненти довкілля, компенсаційні заходи визначаються у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів;
- дотримання вимог законодавства з охорони праці та правил пожежної безпеки.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності, а саме:

Відповідно до даних, наведених у звіті з ОВД щодо оцінки впливів планованої діяльності на всі компоненти довкілля, підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:

- забезпечити сплату компенсаційних платежів водному середовищу у розмірі 380805,15 грн;
- забезпечити сплату загального компенсаційного платежу за збиток водним біоресурсам при проведенні днопоглиблювальних робіт 8323,71 грн (з використанням морського відвалу), 4756,41 грн (з використанням тимчасового депозиту);
- забезпечити в установленому законодавством порядку відшкодування збитків завданих довкіллю під час проведення господарської діяльності, у разі виникнення аварійних ситуацій та/або встановлених порушень, що призвели до шкоди навколишньому природному середовищу.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:

- забезпечити дотримання допустимих нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у повітрі відповідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- забороняється проведення робіт в нерестовий період;
- забезпечення управління відходами різних рівнів небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами»;
- забезпечити впровадження комплексу заходів з безпеки судноплавства на акваторії порту і підхідних шляхів до неї;
- управління відходами, бункерування технічного флоту паливом та водою на період проведення робіт здійснюється з урахуванням та на підставі наявності узгоджених у встановленому порядку інструкцій, РТК тощо;
- наявність необхідного пакету документів дозвільного характеру;
- забезпечити впровадження заходів у виробничі процеси по запобіганню шкідливого впливу на довкілля вібрацій від технологічного обладнання, використовувати обладнання, рівні вібрації якого не перевищують встановлених нормативів;
- у разі створення нештатної ситуації, що призводить до підвищення рівня забруднення морської води, необхідно організовувати заходи щодо ліквідації аварійної ситуації та негайно оповіщати природоохоронні органи у встановленому порядку;
- організація виробничого контролю щодо впровадження передбачених технологічних процесів;

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

- до початку провадження планованої діяльності розробити та узгодити Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації програму післяпроектного моніторингу (програма має включати дані щодо предмету післяпроектного моніторингу, періодичності його здійснення, умов звітності, інформацію щодо залучення випробувальних лабораторій, акредитованих у встановленому законодавством порядку, тощо);
- до початку проведення днопоглиблювальних робіт забезпечити проведення пошукових робіт з виявлення вибухонебезпечних предметів для гарантування безпеки екіпажу при проведенні робіт;
- до початку проведення робіт забезпечити проведення моніторингового дослідження підводного звалища ґрунту, на яке заплановано складування ґрунту днопоглиблення, результати проведених досліджень надати до Департаменту;
- проведення контрольних екологічних досліджень стану екосистеми району робіт з визначенням рівня забрудненості водних мас і донних відкладень, параметрів стану біоти (фіто-зоопланктони, донні біоценози), водних біоресурсів до початку в процесі - після виконання гідротехнічних робіт.

Результати післяпроектного моніторингу (плани, звіти про результати моніторингу, зроблені висновки та визначені ефективні запобіжні або компенсаційні заходи), інформацію про виконання умови висновку з оцінки впливу на

довкілля надавати щопівроку з початку провадження діяльності, наступного місяця за звітним, до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Забороняється провадження планованої діяльності без здійснення післяпроектного моніторингу.

Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оціни впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування


Здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля, з урахуванням відсутності змін визначеного звітом обсягу даних, не передбачається.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля, земельних ресурсів,
біоресурсів та заповідної справи
управління охорони та
раціонального використання
природних ресурсів Департаменту
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля
уповноваженого органу)

Директор Департаменту
(керівник уповноваженого територіального /заступник
керівника уповноваженого центрального органу)



Наталія ШЕВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Ірина ШАТОХІНА
(ініціали, прізвище)

Підготовлено:
Снесар Анна 728-35-05