

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

«Капітальний ремонт ганку будівлі літ."О" КНП "БДМБЛ" по вул.Сергія Файнבלата, 1 у м.Білгород-Дністровський Одеської області»

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів, к = 1,06

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель і споруд, що експлуатуються, к = 1,2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ганок будівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u> (Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,06			
1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	10,92	
2	Розбирання монолітних бетонних сходів	м3	1,9	
3	Розбирання монолітних бетонних пандусів	м3	3,2	
	<u>Розділ 2. Залізобетонні елементи вхідної групи</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,06			
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,6	
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	20,6	
6	Улаштування основи під фундаменти	м3	2	
7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (площадка, сходи та пандус) з бетону С16/20 (М250)	м3	7,3	
8	Виготовлення закладних деталей ЗД-1 - 24 шт.	т	0,0068	
9	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0068	
10	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	70	
	<u>Розділ 3. Навіс</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,06			
11	Виготовлення стійок металевих	т	0,3445	
12	Монтаж стійок металевих	т	0,3445	
13	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7,7	
14	Виготовлення металоконструкцій ферм	т	0,5665	
15	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,5665	
16	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	14,92	
17	Виготовлення металевих прогонів	т	1,7322	
18	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,7322	
19	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	74,62	
20	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	65	

1	2	3	4	5
21	Монтаж планок із гнучого профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м	53	
22	Обшивання фронтона профнастилом	м2	5,2	
23	Улаштування підшивки навісу профнастилом	м2	64,4	
24	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	15,2	
25	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
	<u>Розділ 4. Оздоблювальні роботи</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт= 1,06			
26	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (бокові поверхні пандусу та ганку)	м2	3,6	
27	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	м2	3,6	
28	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по набризу	м2	3,6	
29	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (площадка та пандус)	м2	35,8	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35,8	
31	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,78	
	<u>Розділ 5. Інші роботи</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,0			
32	Навантаження сміття вручну	т	12,73	
33	Перевезення сміття до 15 км	т	12,73	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Приміщення приймального відділення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2			
34	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	19,4	
35	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,3	
36	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,6	
37	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21	
38	Знімання дверних полотен	м2	1,47	
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
40	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах. Демонтаж.	м2	4,62	
41	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,23	
42	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу. Демонтаж. (Сміття 7,5кгх3,68=27,6кг)	м2	3,68	
43	Укладання плит стельових в каркас стелі. Демонтаж. (Сміття 2,54кг/шт х50=127кг)	м2	17,76	
44	Улаштування каркасу підвісних стель. Демонтаж.	м2	21	
45	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Демонтаж. (частина вхідної групи)	м2	4,78	
46	Демонтаж вимикачів	шт	2	
47	Демонтаж розеток	шт	2	
48	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
	<u>Розділ 2. Стіни</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт= 1,2			

1	2	3	4	5
49	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладка прорізів)	м2	3,68	
50	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (завершення стику підвісної стелі)	м2	0,83	
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	0,75	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2			
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
53	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,46	
54	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,78	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2			
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	21	
57	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21	
58	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	7,7	
	<u>Розділ 5. Стеля</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2			
59	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	21	
60	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18,48	
	<u>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</u> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2			
61	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм	м2	3,68	
62	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,02	
63	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	38,02	
64	Безпідчане накриття поверхонь стін і укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	28,27	
65	Безпідчане накриття поверхонь стін і укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	28,27	
66	Грунтування стін	м2	28,27	
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,27	
68	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,43	

<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>				
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2				
69	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т		1
70	Демонтаж змішувачів	шт		1
71	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т		1

1	2	3	4	5
72	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т		1
73	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т		1
<u>Розділ 8. Електропостачання</u>				
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2				
74	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
75	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт		2
76	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт		1
77	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт		13
78	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т		1
79	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт		7
80	Монтаж ліхтаря домового для ламп розжарювання	шт		1
81	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м		12,5
82	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м		13
83	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м		66
84	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		66
85	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м		12,5
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>				
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,0				
86	Навантаження сміття вручну	т		4,7
87	Перевезення сміття до 13 км	т		4,7
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території</u>				
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт (п.п 88-97 к=1,06); (п.п. 99,100 к=1,0)				
88	Розбирання щебених покриттів та основ	м ³		8,8
89	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м ³		4,4
90	Розбирання бортових каменів	м		58
91	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	шт		1
92	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	пнів		1
93	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м ³		8,4
94	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м ²		280
95	Армування покриття доріжок геоволокном	м ²		280
96	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м ²		280
97	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м		13
98	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м		57
99	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т		26,6
100	Перевезення сміття до 13 км	т		26,6
