

<b>ОБГРУНТУВАННЯ</b> <b>технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,</b> <b>його очікуваної вартості</b> <b>та/або розміру бюджетного призначення</b> <i>(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016</i> <i>«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))</i>	
Найменування замовника	Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради
Місцезнаходження замовника	69005, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27
Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	37573508
Категорія (відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами))	1 - органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	«Реконструкція приміщень Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя» за кодом ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція
Вид закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор процедури закупівлі	UA-2024-11-15-002832-a
Очікувана вартість	3 629 588,40 грн. з ПДВ
Обґрунтування бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувану вартість закупівлі визначено з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) та відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням річної потреби в закупівлі даних послуг та затверджений рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2023 №75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік»
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Відповідно до грантової угоди між Запорізькою міською радою та Проектом USAID «Демократичне врядування у східній Україні», донором виділено кошти у сумі 34273,373 тис. грн для облаштування Вознесенівського (Центрального) ЦНАП м.

Запоріжжя та його територіальних підрозділів обладнанням для оформлення паспортних документів, установок для реєстрації транспортних засобів, іншою технікою, меблями.

Для забезпечення виконання умов цієї грантової угоди Запорізькій міській раді необхідно провести реконструкцію Вознесінівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральний, 27 м. Запоріжжя. Орієнтовна вартість будівельних робіт з реконструкції складає 3 629 588,40 тис. грн.

Виконання цієї Програми призведе до:

- підвищення спроможності ЦНАП для більш ефективного надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання, мешканцям міста Запоріжжя та внутрішньо переміщеним особам, військовим, ветеранам;
- збільшення кількості послуг;
- підвищення якості та ефективності надання послуг;
- популяризація ЦНАП та його діяльності;
- створення відповідної інфраструктури для більш якісного виконання обов'язків з надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам та забезпечення сприятливих умов для реалізації конституційних прав людей з обмеженими можливостями;
- забезпечення покращення умов праці співробітників Вознесінівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя.

*Обсяги робіт*

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1**

**на Реконструкція приміщень Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя (загальнобудівельні роботи)**

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	3,78
2	Розбирання підвісних стель типу "Армстронг"	м2	162,14
3	Відбивання штукатурки з поверхонь стін	м2	426,35
4	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12
5	Розбирання плінтусів із плиток керамічних	м	387,36
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,7
7	Навантаження сміття вручну	т	16,593
8	Перевезення сміття до 30 км	т	16,593
	Стеля		
9	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	162,14
10	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	155,3
	Стіни		
11	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	49,2
12	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	56,86
13	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	327,95
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	426,35
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	426,35
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426,35
	Укоси		

17	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,46
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	5,46
19	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,46
20	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,46
	Підлога		
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,7
22	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	387,36
23	Улаштування покриттів з поліуретанових тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,59
24	Улаштування покриттів з поліуретанових тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,59
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12
28	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1
	Пандус ПБ-1		
29	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	10,4
30	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	2,22
	Оздоблення входу		
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,4
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	м2	15,8
	Огородження ОГ-1		
33	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0025
34	Установлення металевої огорожі без поручня	м	9,2
35	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3,5
36	(Демонтаж) теплової завіси	шт	1
37	Установлення теплової завіси	шт	1

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2

на Реконструкція приміщень Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27, м. Запоріжжя (електромонтажні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж шаф та щитів	шт	2
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	65
3	Демонтаж кабелю	м	30
4	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4
	Шафа розподільна ШС		
5	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
6	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6
7	Шина нульова	м	0,3
	Щиток освітлення ЩО-2		
8	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
9	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6
10	Шина нульова	м	1,5
	Шафа розподільна ШС3		
11	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1
12	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14
13	Шина нульова	м	0,4
	Шафа розподільна ШВ		
14	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1
15	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17
16	Шина нульова	м	0,4
	ШС1, ШС2		
17	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	15
18	Шина нульова	м	0,18
19	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	19
20	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	6
21	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	8
22	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	206

23	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>	м	1046
24	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>	м	420
25	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у коробах	м	204
26	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 120 мм <sup>2</sup>	м	62
27	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 16мм <sup>2</sup>	м	10
28	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм <sup>2</sup>	м	20
29	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1212
30	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	76
31	Прокладання коробів пластикових	м	266
32	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	63
33	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	11
34	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	3
35	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3

на Реконструкція приміщень Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27, м. Запоріжжя (пусконалагоджувальні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	28
2	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	50
3	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	7