

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення <i>(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016</i> <i>«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))</i>	
Найменування замовника	Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради
Місцезнаходження замовника	69005, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27
Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	37573508
Категорія (відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами))	1 - органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	«Поточний ремонт приміщення Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя (заміна вікон)» за кодом ДК 021:2015:45420000-7 Столярні та теслярні роботи
Вид закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор процедури закупівлі	UA-2025-04-03-010989-a
Очікувана вартість	2 529 937,20 грн. з ПДВ
Обґрунтування бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувану вартість закупівлі визначено з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) та відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням річної потреби в закупівлі даних послуг та затверджений рішенням Запорізької міської ради від 09.12.2024 №56 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік»
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	На підставі договору №50 від 30.09.2024р. ТОВ «Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект» виконано обстеження технічного стану віконних блоків приміщення

	Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя, яке перебуває в оперативному управлінні департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради. На основі виконаного візуального обстеження віконних рам цього приміщення складено технічний звіт. За результатами обстеження виявлено дефекти, які свідчать про незадовільний стан та недоцільність використання алюмінієвих віконних рам через зниження енергоефективних характеристик та невідповідність вимогам енергозбереження. Окрім цього, результати наведеного порівняння характеристик алюмінієвих віконних рам і металопластикових доказують, що металопластикові рами цілком відповідають вимогам енергозбереження. Заміна старих алюмінієвих віконних рам на нові, що відповідають вимогам діючого законодавства з енергозбереження є першочерговим заходом по відновленню експлуатаційної придатності приміщення Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя.
--	--

Обсяги услуг

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Знімання зашкелених віконних рам	м2	263,25	
2	Розбирання облицювання підвіконь з керамічних глазурованих плиток	м2	0,9	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,35	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати)	т	1,168	
5	Демонтаж плит стельових з каркасу стелі	м2	35,4	
6	Демонтаж каркасу підвісних стель із металевих профілів	м2	35,4	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	263,25	
8	Монтаж алюмінієвих віконних блоків	м2	10,67	
9	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,05	
10	Установлення віконних зливів	м	78,9	
11	Облицювання поверхонь підлог керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,9	

12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	6,8	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	17	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	м2	8,2	
16	Обклеювання стін полотном фольгованим	м2	8,2	
17	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати раніше демонтовані)	т	1,168	
18	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	187,93	
	Розділ №3. Опорядження укосів			
	Внутрішні укоси			
	=====			
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	м2	3	
20	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	3	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування	м2	9,8	
	Зовнішні укоси			
23	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань (ремонт 50мм)	м2	2	
24	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (укоси)	м2	2	
	Розділ №4. Опорядження стель			
25	Улаштування каркасу підвісних стель (раніше демонтованих)	м2	35,4	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі (раніше демонтованих)	м2	35,4	